

TROŠKOVNIK
SANACIJA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE LO1 I PRILAZA GROBLJU LOŽIŠĆE

R.b.	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Pilanje postojećeg asfalta na spoju sa državnom cestom. Obračun po m2.	m2	24,00		
2.	Strojno i ručno skidanje postojećeg asfalt te utovar istoga i odvoz na za to određenu deponiju. Debljina sloja asfalta i dijela nosive konstrukcije je 20 cm. Obračun po m3 skinute i odvezene konstrukcije	m3	12,80		
3.	Ravnanje i planiranje postojećeg sloja kolničke konstrukcije u širini 3,50 metara te platoa ispred groblja, te priprema podloge prije betoniranja puta. Obračun po m2 trase.	m2	435,00		
4.	Valjanje planuma teškim vibro-valjkom do potrebne zbijenosti, ceste u širini 3,00 m te platoa ispred ulaza u groblje. Obračun po m2 trase.	m2	400,00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 u debljini 10 cm, na trasi puta u širini 3,00 m i platoa ispred ulaza u groblje sa dodatkom polipropilenskih vlakana za beton. 0,9 kg/m3. Obračun po m3 utrošenog betona	m3	40,00		
				Ukupno:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

U _____, dana _____

 POTPIS I PEČAT PONUDITELJA