

TROŠKOVNIK

radova na postavljanju odbojne ograde na NC BnM01 u naselju Bobovišća na moru

1. ZAŠTITNE OGRADE		jm	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.1.	Čelična pocinčana jednostrana ograda (JO) na konzoli. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju čelične pocinčane zaštitne jednostrane ograde uključujući "Z" nosače koji se ugrađuju u betonski temelj na međusobnom razmaku od 4 m. U cijenu su uključeni svi materijali, rad, prijevoz, antikorozivna zaštita i sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun radova: Po metru ugrađene zaštitne ograde.	m'	496,0		
1.2.	Kosi početak / završetak odbojne ograde (PZO). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju čelične pocinčane zaštitne ograde na mjestima početka i završetka odbojnika. Stupovi se zabijaju u zemlju na međusobnom razmaku od 1,3 m. Duljina pojedinog početka / završetka iznosi 4 metra). U cijenu su uključeni svi materijali, rad, prijevoz, antikorozivna zaštita i sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun radova: Po metru ugrađene zaštitne ograde.	m'	4,0		

UKUPNO: - €

PDV 25%: - €

SVEUKUPNO: - €

U _____, dana _____ 2023.g.

Ponuditelj: _____
pečat i potpis

