

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
	Sanacija nerazvrstane ceste NC M02 u Milni				
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Strojno i ručno rušenje dijela kolnika koji je betoniran radi uklopa postojećeg ulaza u objekt. U cijenu uračunato rušenje betona, utovar i odvoz srušenog betona te ravnanje valjanje posteljice kolnika				
	Obračun po m ² uređene površine	m ²	15,00		
1.2.	Površinski iskop dijela ceste koji nije betoniran radi pripreme površine za betoniranje i asfaltiranje. Iскоп se vrši do dubine 20-30 cm sa utovarom i odvozom viška materijala.				
	Obračun po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.	m ³	70,00		
1.3.	Izrada tamponskog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala frakcije 0-60 debljine 20cm.				
	Obračun po m ² izrađenog tamponskog sloja.	m ²	280,00		
1.4.	Betoniranje kolničke konstrukcije betonom C16/20, debljine 10 cm.				
	Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	28,00		
1.5.	Dobava, doprema i postava armaturnih mreža Q188 prije betoniranja.				
	Obračun po kg postavljene mreže.	kg	1.000,00		
1.6.	Prskanje podloge bitumenskom emulzijom u količini od 0,3 kg/m ² .				
	Obračun po m ² isprskane površine.	m ²	1.400,00		
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO					

2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Izrada habajućeg sloja asfalta. Strojna izrada habajućeg sloja od asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4M4, debljine 4,0 cm. Ucijenu je uključena nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase.				
	Obračun po m ² izvedenog habajućeg sloja	m ²	1.400,00		
ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO					

REKAPITULACIJA RADOVA					
1.	PRIPREMNI RADOVI				
2.	ASFALTERSKI RADOVI				
UKUPNO					
PDV					
SVEUKUPNO					