

| Redni broj | Opis radova  | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Iznos |
|------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------|
|            | <b>Sanacija nerazvrstane ceste NC L03 i L05 u Ložišća</b>                                    |                |                 |                  |       |
| <b>1.</b>  | <b>PRIPREMNI RADOVI</b>  |                |                 |                  |       |
| 1.1.       | Izrada tamponskog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala frakcije 0-60 debljine 20cm. |                |                 |                  |       |
|            | Obračun po m2 izrađenog tamponskog sloja.  | m2             | 400,00          |                  |       |
| 1.2.       | Prskanje podloge bitumenskom emulzijom u količini od 0,3 kg/m2.                              |                |                 |                  |       |
|            | Obračun po m2 isprskane površine.  | m2             | 1.200,00        |                  |       |
|            | <b>PRIPREMNI RADOVI UKUPNO</b>   |                |                 |                  |       |

|           |  |                |          |  |  |
|-----------|--|----------------|----------|--|--|
| <b>2.</b> | <b>ASFALTERSKI RADOVI</b>  |                |          |  |  |
| 2.1.      | Izrada habajućeg sloja asfalta. Strojna ili ručna izrada habajućeg sloja od asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4M4, debljine 6,0 cm. Ucijenu je uključena nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase. |                |          |  |  |
|           | Obračun po m <sup>2</sup> izvedenog habajućeg sloja  | m <sup>2</sup> | 400,00   |  |  |
| 2.2.      | Izrada habajućeg sloja asfalta. Strojna izrada habajućeg sloja od asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4M4, debljine 4,0 cm. Ucijenu je uključena nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase.           |                |          |  |  |
|           | Obračun po m <sup>2</sup> izvedenog habajućeg sloja  | m <sup>2</sup> | 1.200,00 |  |  |
|           | <b>ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO</b>   |                |          |  |  |

| <b>REKAPITULACIJA RADOVA</b> |                    |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1.                           | PRIPREMNI RADOVI   |  |  |  |  |
| 2.                           | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO</b>                |                    |  |  |  |  |
| <b>PDV</b>                   |                    |  |  |  |  |
| <b>SVEUKUPNO</b>             |                    |  |  |  |  |