

PROJEKT: Sanacija i uređenje poljskih i protupožarnih putova NC L05 i NC L05-1 Ložišća

Naručitelj: Općina Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna

TROŠKOVNIK RADOVA

| BROJ STAVKE | OPIS RADA | JED. MJERE | TROŠKOVNIK RADOVA | | |
|-----------------------|---|------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | | | KOLIČINA | JC (Euro) | UKUPNO (Euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 1.1. | Saniranje trase dijelova poljskih putova oznake NC L05 i NC L05-1. U cijenu radova obračunati rad traktora, rad valjka i rad gredera. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova temeljem građevinske knjige. | | | | |
| | | m2 | 7.000,00 | | |
| 2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (BETONIRANJE) | | | | |
| 2.1. | Betoniranje betonom marke MB 20 sa VLAKNIMA, debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona. Obračun je po m3 stvarno ugrađenog betona prema građevinskoj knjizi. Diletacijske rešetke su uključene u cijenu. | | | | |
| | | m3 | 90,00 | | |
| REKAPITULACIJA | | | | | |
| | | | | UKUPNO (bez PDV) : | |
| | | | | PDV : | |
| | | | | SVEUKUPNO: | |

Datum ponude:

PONUĐITELJ:
