

TROŠKOVNIK
Uređenje hodnih površina groblja Ložišće

RUŠENJE

R.b.	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Rušenje postojećeg poda koji se mijenja sa novim opločenjem sa odvozom na privremenu deponiju. Obračun po m3.	m3	27,00		
2.	Odvoz štuta sa ukrcajem u kamion na mjesnu deponiju do 3 km, iskrcaj izvrtnje. Obračun po m3 odvezenog materijala.	m3	5,40		
				Ukupno rušenje:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

ZEMLJANI RADOVI

R.b.	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Površinski iskop u IV KTG i odvozom materijala im kolicima na privremenu deponiju D=25 M1, do debljine 30 cm. Obračun po m3 sraslog terena.	m3	40,00		
2.	Iskop stijene do ogradnog zida sa osiguranjem nadziđa u V-VI KTG. Obračun po m3 iskopanog dijela.	m3	2,00		
3.	Profiliranje nivelete platoa odnosno planuma nasipa i iskopa sa točnošću +/-3 cm sa. Obračun po m2 posteljice.	m2	175,20		
4.	Izrada tucaničke podloge. Obračun po m2 tuc podloge.	m2	175,20		
5.	Odvoz na privremenu deponiju materijala potrebnog za izradu nasipa im kolicima. Obračun po m3 prevezenog rastresitog materijala.	m3	52,00		
6.	Odvoz viška materijala kamionom na mjesnu deponiju na dužini do 10 km	m3	52,00		
				Ukupno zemljani radovi:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

ZIDARSKI RADOVI

R.b.	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Iznos (bez PDV-a)
1.	Izrada poda od kamenih ploča humac u cem mortu sa fugiranjem crnom fugom šir 3-5 cm. Obračun po m2 izrađenog poda.	m2	201,60		
2.	Dodatak za izradu stepenica od kamenih ploča, rad se odnosi doradi ploči po liniji gazišta čekićem (tajantom) i postav čela stepenica u cem mortu. Obračun po m1 izrađene stepenice	m1	3,00		
				Ukupno zidarski radovi:	
				PDV:	
				SVEUKUPNO:	

GRAĐEVINSKI RAD

UKUPNO RUŠENJE:	€
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:	€
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:	€
PDV:	€
SVEUKUPNO:	€

U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi potrebni troškovi za potpuno dovršenje radova iz stavki troškovnika.

Ponuđene jedinične cijene su konačne.

POTPIS I PEČAT PONUDITELJA